

## Algemene eisen van Garant Groep BV aan de steigersituatie tbv het inpakken.

Deze opgave geeft slechts een aantal punten weer. De monteurs hebben kennis en kunde genoeg om een situatie in te schatten.  
Opmerkingen over of aanmerkingen op de steigersituatie tbv het inpakken dienen derhalve te worden aangenomen alvorens men de werkzaamheden start.

- 1 De steiger dient vrijgegeven te zijn door ter zake deskundig en bevoegd persoon, alvorens de werkzaamheden kunnen starten;
- 2 De werksituatie dient veilig en goed toegankelijk te zijn voor het personeel en de middelen van Garant Groep BV;
- 3 Verankeringen dienen voldoende en voldoende sterk te zijn aangebracht om een ingepakte steiger te verankeren;
- 4 Indien de steiger, slagen van 2.5 m. of meer bevat, dient dit ten tijde van de offerte vermeld te worden.
- 5 Indien er voorzieningen zijn tbv het verticale transport, verplicht de opdrachtgever zich deze ter beschikking te stellen of de mogelijkheid daarvoor ter beschikking te stellen;
- 6 Daken of steigerkappen welke ingeseald worden moeten een minimaal afschot hebben van 15 graden. De te sealen vlakken dienen een regelmatige ( 150cm) ondersteuning te hebben voor de folie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

De Directie  
Garant Groep BV